




- Rzędne podane na rzucie określają dno wykopów.
- Pod fundamentami wykonać 10 cm warstwę chudego betonu B7,5.
- Wykopy chronić przed opadami atmosferycznymi.
- W przypadku wystąpienia gruntów niesośnych w poziomie posadowienia fundamentów, grunty te usunąć a ubytek uzupełnić chudym betonem.
- Przekroje ław na rysunku K11.
- Posadowienie fundamentów poniżej przemarzania gruntu -1,0m

	ELEMENTY PROJEKTOWANE DO ZAMUROWANIA
	ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA
	EL. ISTN. DO WYBURZENIA

WYKONAWSTWO I PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH DANUTA KULESCZA 22-100 CHEŁM UL.SIEDLECKA 1/5		EMIZET PROJEKT BIURO ARCHITEKTURY MAREK ZAJDEK 22-100 CHEŁM ULLWOWSKA 51		PB	
TEMAT		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BIUROWY			
INWESTOR		ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE			
ADRES INW.		22-100 CHEŁM, UL.MICKIEWICZA 37, dz.nr 714 obręb 0014 m.Chełm, ewidc. 066201.1			
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY			data 30.10 2018
RYSUNEK		RZUT PIWNIC POZIOM „0”			
BRANŻA		KONSTRUKCJA	UPR.	PODPIS	SKALA
KONSTRUKTOR		inż. Janusz Malinowski konstrukcyjno-budowlana	LUB/0116 /POOK/05		1:100
SPR.KONSTR.		mgr inż. arch. Justyna Banaszk konstrukcyjno-budowlana	LUB/0155 /PWKb/17		
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Artur Podgórniki			
					NR RYS K1