

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		32,87	m ²	32,870	
				RAZEM	32,870
2 d.1	KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek drewnianych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Len	m ²		
		tex	m ²	32,870	
		32,87		RAZEM	32,870
4 d.1	KNR 4-04 0405-04 analogia	Rozebranie starych listew cokołowych	m		
		33,76	m	33,760	
				RAZEM	33,760
5 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone w pom.	m		
		33,76	m	33,760	
				RAZEM	33,760
6 d.1	KNR 4-04 1104-01 1104-03 analogia	Transport zdemontowanych elementów posadzki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km			
		32,87 m ² *4kg/m ² +33,76 m ² *2kg/m+30kg			
		0,23	t	0,230	
				RAZEM	0,230
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		123,49	m ²	123,490	
				RAZEM	123,490
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian sufitów	m ²		
		123,49	m ²	123,490	
				RAZEM	123,490
9 d.1	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Obłożenie podokienników wewnętrznych nakładką drewno/kamiennopodobną	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m ²		
		Krotność = 3	m ²	2,000	
		2,0		RAZEM	2,000
12 d.1	KSNR 2 1002-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych	m ²		
		Krotność = 3	m ²	2,000	
		2,0		RAZEM	2,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Wymiana listew progowych w drzwiach wewnętrznych	m		
		Krotność = 4	m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		2*0,6*17	m	20,400	
		20,4		RAZEM	20,400
15 d.1	KNR 4-04 0809-04	Usunięcie kraty okiennej z kuchni -przecinananie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej o śr. 16 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- naprawa ościeży okiennych po kracie	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 4-01 1302-02	Naprawa zamka zwykłego do szaf w hallu	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-04 0105-04	Wykonanie otworu drzwiowego w piwnicy - Rozebranie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
19 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm Krotność = 2	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
20 d.1	KNR 2-02 0120-06	Wykonanie podziału piwnicy - ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3,6m*2,3m	m ²	8,280	
		8,28		RAZEM	8,280
21 d.1	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000